



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Adm. 2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO		MEMÓRIA DE CÁLCULO OBRA: Execução de Calçamento tipo Bloquete LOCAL: Trechos 1 e 2 de Vias Públicas da Comunidade de Córrego dos Henriques, Zona Rural Município Santa Cruz Escalvado (MG)			DATA: 25/01/2022	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Descrição	Fórmula	unid	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNEC E COLOC PLACA OBRA CHAPA GALV #26 PLOTADA ADESIVO VINILICO AFIXADA ESTRUTA METALICA METALON		1,00 x 2,00	m2	2,000	
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		global	%	1,000	
1.3	BARRAÇÃO DE OBRA		área = 1,50 x 2,00	m2	3,000	
2	CALÇAMENTO TIPO BLOQUETE					
2.1	TRECHO 1					
2.1.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)C	comprimento = 442,00 x 2 lados =884,00 m	comprimento	m	884,000	
2.1.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TC	área = 442,00 comprimento x 4,80 largura = 2.121,60 m2	área de calçamento	m2	2.121,600	
2.2	TRECHO 2					
2.2.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)C	comprimento = 304,00 x 2 lados = 608,00 m	comprimento	m	608,000	
2.2.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DIM 30X30CM - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRAN	área = 304,00 comprimento x 4,80 largura = 1.459,20 m2	área de calçamento	m2	1.459,200	

DATA: 25/01/2022

WILSON DIAS FONSECA JR.
Eng. Civil - Crea 61.924/D