

ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2025-2028

PR	EFEITURA MEMÓRIA DE CÁLCULO				DATA:		
	PAL DE SANTA OBRA: Execução de contenção em GABIÃO				17/02/25		
CRUZ D	O ESCALVADO LOCAL: Trechos 1 e 2 da Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado	o (MG)	1		17/02/23		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Descrição	Fórmula	unid	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS		1,00 x 2,00	m2	2,00		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		global	%	1,0		
2	EXECUÇÃO DE MUROS DE GABIÃO						
2.1	TRECHO 1 (comprimento=10,00m /// altura=3,00m)						
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A 1E 1,5 M (MEDIA MON TAN 1E E JUSAN TE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	volume de material escavado (área CAD x comprimento) x taxa de empolamento	(10,00x1,50x1,50)	m3	22,5		
2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM).	volume material escavado x peso específico x distância transporte	(10,00 x 1,50 x 1,50 x 1,30)m3 x 1800kg/m3 x 3km / 1000	t x km	157,9		
2.1.3	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNEC E ASSENTAMENTO	camada de enrocamento para assentamento do gabião	10,00 x 3,50 x 0,50	m3	17,5		
2.1.4	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	volume de gabião tipo SACO	(11,00/0,65) x 4,00 x (0,65 diâmetro)	m3	22,4		
2.1.5	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	volume de gabião tipo CAIXA	e de gabião tipo CAIXA (10x3,00x1,00)+(10x2,00x1,00)+(10x1,00x1,00)				
2.1.6	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT-26), INSTALADO EM DRENO - FORNEC E INST.	área de superfície interna do gabião	10,00 x (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,50+0,65)	m2	71,5		
2.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M²/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	volume de material reaterrado	10,00 x 3,00 x 1,20	m3	36,00		
2.1.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCL SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP.	volume de material reaterrado	10,00 x 3,00 x 1,20	m3	36,00		
2.1.9	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	estimativa horas trabalhadas	4 horas x 10 dias	h	40,00		
2.2	TRECHO 2 (comprimento=9,00m /// altura=2,00m)						
2.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	volume de material escavado (área CAD x comprimento) x taxa de empolamento	(9,00x1,00x1,50)	m3	13,5		
2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM).	volume material escavado x peso específico x distância transporte	(9,00 x 1,00 x 1,50 x 1,30)m3 x 1800kg/m3 x 3km / 1000	t x km	31,5		
2.2.3	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNEC E ASSENTAMENTO	camada de enrocamento para assentamento do gabião	9,00 x 2,50 x 0,50	m3	11,2		
2.2.4	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	volume de gabião tipo SACO	(10,00/0,65) x 3,00 x (0,65 diâmetro)	m3	15,8		
2.2.5	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	volume de gabião tipo CAIXA	(9x2,00x1,00)+(9x1,00x1,00)		27,0		
2.2.6	GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇAO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNEC E INST.	área de superfície interna do gabião	9,00 x (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,65)	m2	50,8		
2.2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M²/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	volume de material reaterrado	9,00 x 2,00 x 0,80	m3	14,40		
2.2.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCL SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP.	volume de material reaterrado	9,00 x 2,00 x 0,80	m3	14,4		
2.2.9	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍO, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M	estimativa horas trabalhadas	4 horas x 8 dias	h	32,00		

WILSON DIAS FONSECA JR. Eng. Civil - Crea 61.924/D



ESTADO DE MINAS GERAIS

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS					
		PAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO			FOLHA N°: 0'		
	•	ontenção em GABIÃO			DATA: 17/02/2	-	
				COORDENADAS:			EXECUÇÃO:
		: SEINFRA-OUTUBRO 2024 DESONERADO /// SINAPI-DEZEMBRO 2024 /// SICRO-OUTUBRO 2024		LAT >>> -20.229988° // L	ON >>> -42.810871°	(X)	INDIRETA
PRAZO	EXECUÇÃO: (12 (dois) meses		LAT >>> -20.229709° // LON >>> -42.810492°		LDI	30,69%
ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIÇÃO		QUANTID PREÇO UNIT S/ LDI		PREÇO UNIT C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,00	267,03	348,98	697,96
1.2	MOB-DES-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	2,00	1.000,00	1.306,90	2.613,80
2		EXECUÇÃO DE MUROS DE GABIÃO		-			
2.1		TRECHO 1 (comprimento=10,00m /// altura=3,00m)					
2.1.1	SINAPI 102304	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	22,50	10,66	13,93	313,43
2.1.2	SINAPI 97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM).	t x km	157,95	2,46	3,21	507,02
2.1.3	SICRO 1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORNÉC E	m3	17,50	216,80	283,34	4.958,45
2.1.4	SINAPI 92758	ASSENTAMENTO		22,44	690,51	902,43	20.250,53
2.1.5	SINAPI 92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	m3	60,00	667,38	872,20	52.332,00
2.1.6	SINAPI 102715	PI 102715 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT-26), INSTALADO EM DRENO - FORNEC E INST.		71,50	21,38	27,94	1.997,71
2.1.7	SINAPI 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), Il 93381 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO		36,00	12,85	16,79	604,44
2.1.8	SINAPI 96385	NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCL SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E	m3	36,00	11.67	15,25	549,00
2.1.9	SINAPI-5664	PETROPESCAVADEIRA SORRE PODAS COM CARREGADEIRA TRACÃO AVA POTÊNCIA LÍO 88 HP CACAMRA CARREG CAR MÍN 1 M3		40,00	34,10	44,57	1.782,80
2.2		TRECHO 2 (comprimento=9,00m /// altura=2,00m)		-			
2.2.1	SINAPI 102304	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	13,50	10,66	13,93	188,06
2.2.2	SINAPI 97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL TXKM (UNIDADE: TXKM).	t x km	31,59	2,46	3,21	101,40
2.2.3	SICRO 1505877	ENROCAINENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTÁDA MECANICAMIENTE - PEDRA DE MAO COMERCIAL - FORMÉC E	m3	11,25	216,80	283,34	3.187,58
2.2.4	SINAPI 92758	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m3	15,84	690,51	902,43	14.294,49
2.2.5	SINAPI 92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	m3	27,00	667,38	872,20	23.549,40
2.2.6	SINAPI 102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNEC E INST.	m2	50,85	21,38	27,94	1.420,75
2.2.7	SINAPI 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RÉTROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMÉ A DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m3	14,40	12,85	16,79	241,78
2.2.8	SINAPI 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCL SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP.	m3	14,40	11,67	15,25	219,60
2.2.9	SINAPI-5664	RETROÉSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA ĆARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M	h	32,00	34,10	, -	1.426,24
					T	OTAL GERAL	R\$ 131.236,4

Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR	61/924 / D		
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha	CREA		



ESTADO DE MINAS GERAIS

Adm. 2025-2028

DEEEITIII	ON MILNICIDA		CRONOGRAMA F		EIRO R\$ 131.236,44			DATA: 17/02/2	5		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO OBRA: Execução de contenção em GABIÃO					o Cooroo						
			LOCAL: Trechos 1 e 2 da Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado (MG)					PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses			
	1			<u> </u>			T		1	1	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,52% R\$ 3.311,76	60,00% R\$ 1.987,06	40,00% R\$ 1.324,70					
2		EXECUÇÃO DE MUROS DE GABIÃO	Físico %	1.0 0.0 11,10	114 11001,000	110 1102 1,10					
2.1		TRECHO 1 (comprimento=10,00m /// altura=3,00m)	Financeiro Físico %	63,47%	70,00%	30,00%					
2.2		TRECHO 2 (comprimento=9,00m /// altura=2,00m)	Financeiro Físico %	R\$ 83.295,38 34,01 %	30,00%	R\$ 24.988,61 70,00%					
2.2		TRECHO 2 (comprimento-9,00m/// antura-2,00m)	Financeiro Físico %	R\$ 44.629,30	R\$ 13.388,79	R\$ 31.240,51					
			Financeiro								
-	1		Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
			Financeiro								
			Físico %								
	ļ		Financeiro								
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% 131.236,44	56,14% 73.682,61	43,86% 57.553,83						
Eng. Civil WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma			61/924 / D				Observações:				
			-	CREA CUSEIVAÇÕES.							
	-	Carimbo e assinatura do prefeito	_								



ESTADO DE MINAS GERAIS Adm. 2025-2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO

OBRA: Execução de contenção em GABIÃO

LOCAL: Trechos 1 e 2 da Estrada de acesso ao Distrito de Zito Soares, Santa Cruz do Escalvado (MG)

DATA: 17/02/25

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ANTES DA EXECUÇÃO











WILSON DIAS FONSECA JR. Eng. Civil - CREA 61.924 / D Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO